

Sandomierz 29.08.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na Termomodernizację budynków zaplecza technicznego Szpitala – ETAP I,
znak TP/28/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Termomodernizację budynków zaplecza technicznego Szpitala – ETAP I, znak TP/28/2022

Do Zamawiającego w dniu 24.08.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Dokumentacji Technicznej:** W przedmiarach robót budowlanych, na podstawie których należy opracować kosztorysy ofertowe, brakuje pozycji dotyczącej sposobu montażu rynny przy pokryciu dachu styropapą – rys.A13 PW. Proszę o uzupełnienie przedmiarów na poszczególne budynki.
- 2. Dot. Dokumentacji Technicznej:** W przypadku docieplenia dachów niewentylowanych styropapą, zarówno w przedmiarach robót jak i na wymienionym wyżej rysunku, występuje tylko papa wierzchniego krycia. Styropapa nie może być jako warstwa hydroizolacyjna, jedynie jako ochrona styropianu przed wytopieniem. Proszę o zmianę pokrycia stropodachów niewentylowanych na pokrycie 2-warstwowe (zgodnie ze sztuką budowlaną).
- 3. Dot. Dokumentacji Technicznej:** Z uwagi na duże koszty związane ze zrywaniem, wywozem i utylizacją papy proszę o określenie ile warstw papy jest do usunięcia na poszczególnych budynkach.
- 4. Dot. Dokumentacji Technicznej:** Przy pokryciu stropodachu wentylowanego (na płytach korytkowych) przy usuwaniu warstw istniejącego pokrycia z papy możliwe będzie uszkodzenie warstwy wylewki na płytach. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednią pozycję oraz również jak w przypadku stropodachów niewentylowanych, pokrycie dwuwarstwowe papą zgrzewalną po uprzednim zagruntowaniu podłoża betonowego.
- 5. Dot. Dokumentacji Technicznej:** Proszę o potwierdzenie, że nawiewniki higrosterowane należy zamontować zarówno w oknach wymienianych na nowe jak i istniejących pozostawionych bez zmian – oznaczenie na rzucie BZ.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 29.08.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.08.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający informuje, że dokonano poprawy i uzupełnienia przedmiarów w zakresie montażu rynny. Poprawiona Dokumentacja Techniczna stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.
- 2) Zamawiający informuje, że dokonano poprawy przedmiarów w zakresie pokrycia dachów. Poprawiona Dokumentacja Techniczna stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.
- 3) Zamawiający informuje, że dokonano poprawy i uzupełnienia przedmiarów w zakresie ilości warstw papy do usunięcia na poszczególnych budynkach. Poprawiona Dokumentacja Techniczna stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

- 4) Zamawiający informuje, że dokonano poprawy i uzupełnienia przedmiarów w zakresie pokrycia dachów. Poprawiona Dokumentacja Techniczna stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.
- 5) Zamawiający informuje, że nawiewniki higrosterowane należy zamontować tylko i wyłącznie w oknach wymienianych na nowe.

Zamawiający dodatkowo informuje, że dokonał zmiany w przedmiarach dodając pozycje dotyczące demontażu i montażu drabin wjazdowych oraz krat okiennych. Poprawiona Dokumentacja Techniczna stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos